


PŮDORYS - PODLAHY NOVÝ STAV



ÚPRAVA PODLAHY: P3

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC
- PŘEBROUSIT STÁVAJÍCÍ BETON
- VYSTĚRKOVAT A VYROVNAT

SKLADBA NOVÉ PODLAHY :

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15 MM
- STÁVAJÍCÍ VYROVNANÝ BETON
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

MOŽNÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL SKRÝT DO PRAHU!

ÚPRAVA PODLAHY: P5

- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBU
- PŘEBROUSIT STÁVAJÍCÍ BETON
- OTRYSKAT A NAPENETROVAT
- VYSTĚRKOVAT A VYROVNAT SAMONIVELAČNÍ VRSTVOU

SKLADBA NOVÉ PODLAHY :

- KOBEREC DO LEPIDLA 10 MM
- JEMNÁ SAMONIVELAČNÍ VRSTVA 10 MM
- HRUBÁ SAMONIVELAČNÍ VRSTVA 30 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ VYROVNANÝ BETON
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

ÚPRAVA PODLAHY: P4

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC
- PŘEBROUSIT STÁVAJÍCÍ BETON
- VYSTĚRKOVAT A VYROVNAT

SKLADBA NOVÉ PODLAHY :

- PLOVOUCÍ PODLAHA 10 MM
- MIRELON
- STÁVAJÍCÍ VYROVNANÝ BETON
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

<div><div>ARCHISTAT s.r.o.</div><div>www.archistat.com</div></div> <div><div>interiéry</div><div>statika</div><div>zahrady</div><div>stavební</div><div>design</div><div>inženýring</div></div>		<div>ARCHISTAT s.r.o.</div> <div>Na Sádkách 1906, 530 03 Pardubice</div>									
Projektant:		Vypracoval:		Kontroloval:		Klient (investor):		Druh dokument.:		DPP	
Ing. Ivana Nouzovská		Ing. Ivana Nouzovská		Ing. Jiří Krejčí		Gymnázium, Mozartova 449, 530 09 Pardubice		Číslo zakázky:		AT 2018/05	
								Datum:		04/2018	
Název zakázky:		RESPIRIUM NA GYMNÁZIUM Pardubice, Mozartova 449						Měřítko:		1 : 50	
Stavební objekt:								Počet formátů:		2 A4	
Název výkresu:		PŮDORYS – PODLAHY – NOVÝ STAV						Č. kopie		Číslo přílohy	
										D.1.1–04	