


# PŮDORYS - NOVÝ STAV



## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZAŽDĚNÍ DVEŘÍ Z TVÁRNIC YTONG TL. 100 MM  
NA MALTU TENKOVRSŤVOU - YTONG
- NOVÉ KONSTRUKCE PŘÍČEK ZE SÁDROKARTONU TL. 100 MM  
(NA CELOU SVĚTLOU VÝŠKU)

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:

ozn.	účel místnosti	plocha (m2)	typ	úprava povrchů			poznámka
				podlaha	stěny	strop	
101	KAVÁRNA	25,15	P4	PLOVOUCÍ PODLAHA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	
	RESPIRIUM	49,20	P5	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED +MALBA	ZA KUCH. LINKU KO=500MM NEBO OBKLAD Z PRAC. DESKY
102	SKLAD	5,30	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	PŘÍČKA SDK +MALBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	
103	ŠKOLNÍ BUFET	19,53	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	ZA KUCH. LINKU KO=500MM NEBO OBKLAD Z PRAC. DESKY

## POZNÁMKA:

- VYROVNÁNÍ OMÍTKY PO OTLUČENÍ KERAM. OBKLADU!
- STĚNY OPATŘIT BAREVNOU VÝMALBOU DLE NÁVRHU INTERIÉRU

<b>ARCHISTAT s.r.o.</b> www.archistat.com		interiéry zahrady design	statika stavební inženýring	<b>ARCHISTAT s.r.o.</b> Na Sádkách 1906, 530 03 Pardubice	
Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Klient (investor):	Druh dokument.:	DPP
Ing. Ivana Nouzovská	Ing. Ivana Nouzovská	Ing. Jiří Krejčí	Gymnázium, Mozartova 449, 530 09 Pardubice	Číslo zakázky:	AT 2018/05
Název zakázky:				Datum:	04/2018
Stavební objekt:				Měřítko:	1 : 50
Název výkresu:				Počet formátů:	2 A4
PŮDORYS – NOVÝ STAV				Č. kopie	Číslo přílohy
					D.1.1–03